



Kaštela 29.4.2020.

Ponuda br. 1023-20

Josip Tokić
Za kapelicu u Mandinom Selu
BIH - 80240 TOMISLAVGRAD

1. NABAVA I MONTAŽA LJEVANOG ZVONA.....

Zvono je ljevano u talijanskoj ljevaonici zvona DE POLI, osnovanoj 1453. god., stoljetna tradicija garancija je vrhunske kvalitete i najljepšeg zvuka. Zvono je lijevano od legure bronce u omjeru 78-79% bakar i 21-22% kositar. U cijenu zvona ulaze ukrasi, tri slike iz arhive i natpis do 80 slova. Cijena svakog slova više je 8,00 kn, a svake slike više 60,00 €. Cijena izrade posebne slike prema datoj narudžbi je 160,00. U cijenu zvona je uračunat trošak transporta i dizanja zvona u na preslicu.

Zvono	Ton zvona	Promjer zvona \varnothing (cm)	Težina zvona cca.(kg)	Cijena (€)
1.	LA (A)	40	40	1.520,00
2.	LA d. (As)	38	35	1.310,00
3.	SI (H)	36	26	1.100,00

2. IZRADA I MONTAŽA KLASIČNOG BATA.....200,00 €

Klasični bat s kožom odgovarajuće veličine i težine. Kako bi se postigao savršen zvuk zvona za vješanje bata koristi se koža kao prirodni materijal, te se bat osigurava pocinčanim limom. Bat se izrađuje od mekanog željeza kako ne bi razbijao zvono i boja se kvalitetnom crnom bojom.

3. IZRADA I MONTAŽA POGONA ZVONA.....795,00 €

Trofazni asikroni elektromotor marke KONČAR s ugrađenom termičkom zaštitom. Spoj elektromotora je u vodonepropusnoj kutiji. Motor je velike čvrstoće i otpornosti na vremenske uvjete.

Na rotoru elektromotora nalazi se lančanik odgovarajuće veličine i čvrstoće, te elektro mehanička komanda za upravljanje njihovim zvona koja je visokokvalitetni proizvod renomiranog proizvođača ECAT.

Komanda je zaštićena vodonepropusnom PVC kapom otpornom na vremenske uvjete.

Kolo s lancem, oprugama i zategama. Kolo se montira na jaram zvona i odgovarajućeg je promjera prema veličini zvona. Lanac prenosi silu s elektromotora na kolo, a pomoću opruge i zatege reguliramo zategnutost lanca.

Razvodni vodonepropusni ormar velike čvrstoće i otpornosti na vremenske uvjete. U ormaru se nalazi elektro sklop potreban za njihovim zvona (osigurači, sklopnici, releji...). Kablovi postavljeni od elektromotora i komande motora do razvodnog ormara. Dijelovi elektro opreme su visokokvalitetni proizvodi renomiranih proizvođača (Schrack, Finder, Elmark...). Sistem je bez kočnice za prisilno zaustavljanje zvona.

- 4. IZRADA I MONTAŽA ELEKTROMAGNETNOG BATA.....390,00 €**
Elektromagnetni bat s potrebnim elektro sklopom (relej, graetz i vremenski relej) smještenim u vodonepropusni razvodni ormar velike čvrstoće i otpornosti na vremenske uvjete. Bat je izrađen od pocinčanog željeza i inoxa, te je zaštićen od prodora vode. Služi za brecaanje. Odličnim dimenzioniranjem glave, jezgre i otpora špule bata dobio se savršen omjer jačine udarca bata i vremenske dužine rada bata.
Kablovi od elektromagnetnog bata do razvodnog ormara.
- 5. IZRADA I MONTAŽA JARMA ZA VJEŠANJE ZVONA.....450,00 €**
Željezni jaram za vješanje zvona. Jaram dolazi s izolatorom od najkvalitetnije hrastovine i postavljan je na samopodesive kuglične ležajeve renomiranog proizvođača SKF. Sve skupa se montira na željezne nosače, koji su FISCHER sidrenim vijcima učvršćeni na preslicu. Zvono se na jaram učvršćuje pocinčanim kovanim vidama. Jaram i nosač su vruće pocinčani.
- 6. IZRADA I MONTAŽA NOSAČA ELEKTROMOTORA.....85,00 €**
Vruće pocinčani željezni nosač elektromotora s poklopcem od pocinčanog lima koji se vidama učvršćava za nosač. Nosač se FISCHER inox sidrenim vijcima učvršćava za preslicu.
- 7. IZRADA I MONTAŽA UPRAVLJENJA ZVONOM.....260,00 €**
Digitalni jednokanalni sat renomiranog proizvođača SCHRACK s tjednim programiranjem zvonjenja u PVC ormariću s prozirnim vratima. Mogućnost programiranja svakog dana posebno za uključenje jednog zvona. Automatska promjena zima/ljeto i ljeto/zima. Prekidači za ručno uključivanje zvona i brecaanja(mrtvo). Prekidač za isključivanje zvona za veliki tjedan. Osigurač za zaštitu od udara napona. Ne otkucaje sate i ne slavi. Potpomoć baterije u slučaju nestanka struje (do 30 dana).

UKUPNO OD STAVKE 2. DO STAVKE 7.: 2.180,00 €

Cijena uključuje:

- Cijelokupan rad radnika prilikom izrade u radionici i prilikom montaže na lokaciji.
- Utrošene sate prilikom prijevoza radnika sa i do lokacije.
- Troškovi goriva, cestarine i ostali transportni troškovi.

Način plaćanja: Transakcijski račun

- U cijenu su uračunati troškovi izvozne dokumentacije i izvozne špeditorske usluge, nisu uračunati troškovi carine, PDV-a i uvozne špeditorske usluge.
- Rok za završetak radova je 90 dana od dana uplate avansa.
- Avans je 50% ukupne cijene radova.
- Garancija na zvono je 10 godina i na ostale izvedene radove 2 godine.
- Garancija ne vrijedi ako je do kvara došlo udarom groma i napona ili nestručnim rukovanjem.
- Naručitelj radova će postaviti upravljački i napojni kabel ili će to platiti kao naknadni rad.

Zahvaljujemo na povjerenju i nadamo se budućoj suradnji!



S poštovanjem,

Direktor: Marin Hrgović

Banka: Raiffeisen bank, IBAN:HR7724840081106146805, SWIFT:RZBHR2X, PDV ident. br: HR06882706702, MB: 2869322
Sud upisa: Trgovački sud Split, MBS: 060280562, Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, Član uprave: Marin Hrgović